

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt		
		3	szt	3 000	
				RAZEM	3,000
2	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3 000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1,43	m ³	1,430	
				RAZEM	1,430
4	d.1 cena rynkowa	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		33,50	m ²	33 500	
				RAZEM	33,500
5	d.1 cena rynkowa	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		9 68	m ²	9,680	
				RAZEM	9,680
6	TZKNBK I d.1 0726-01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie	m ³		
		2,95	m ³	2,950	
				RAZEM	2,950
7	TZKNBK I d.1 0726-02	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego - za każde dalsze 10 m w poziomie Krotność = 2	m ³		
		2 95	m ³	2 950	
				RAZEM	2,950
8	d.1 cena rynkowa	Oplata za wypożyczenie i wywóz kontenera na gruz	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		SCIANY DZIAŁOWE/WYKONCZENIE ŚCIAN			
9	KNR-W 2- d.2 02 1029-05	Ścianki ustępowe	m ²		
		10,80	m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
10	KNR K-04 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków cienkowarstwowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		51,98	m ²	51,980	
				RAZEM	51,980
11	KNR K-04 d.2 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków cienkowarstwowych - dwukrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		51,98	m ²	51,980	
				RAZEM	51,980
12	KNR K-04 d.2 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków cienkowarstwowych - uzupełnienie suchą zaprawą tynkarską ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany - powyżej 10 do 30%	m ²		
		15,98	m ²	15,980	
				RAZEM	15,980
13	KNR K-04 d.2 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		15,68	m ²	15,680	
				RAZEM	15,680
14	KNR 2-02 d.2 1505-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - FARBA LATEKSOWA	m ²		
		26 18	m ²	26,180	
				RAZEM	26,180
15	NNRNKB d.2 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		33,25	m ²	33 250,	
				RAZEM	33,250
3		POSADZKI			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	NNRNKB d.3 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 9,68	m ² m ²	 9 680	 9,680
				RAZEM	9,680
17	KNR-W 2- d.3 02 1111-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 9,68	m ² m ²	 9 680	 9,680
				RAZEM	9,680
4		STOLARKA DRZWIOWA			
18	d.4.kalk. własna	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe HDF/MDF białe przeszklone, otwory nawiewne o wym. 90x200 z ościeżnicą 1	kpl. kpl.	 1 000	 1,000
				RAZEM	1,000
5		INSTALACJE SANITARNE ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
19	KNR 4-02 d.5.0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	 1 000	 1,000
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-02 d.5.0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1 000	 1,000
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-02 d.5.0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	 2 000	 2,000
				RAZEM	2,000
22	KNR 4-02 d.5.0235-01	Demontaż pisuaru 1	kpl. kpl.	 1 000	 1,000
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-02 d.5.0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1 000	 1,000
				RAZEM	1,000
24	KNR 4-02 d.5.0235-06	Demontaż wpustu podłogowego 1	kpl. kpl.	 1 000	 1,000
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-02 d.5.0235-08	Demontaż ustępu 2	kpl. kpl.	 2 000	 2,000
				RAZEM	2,000
26	d.5 kalk. własna	Wyniesienie umywalk/pisuarów i misek ustępowych na zewnątrz budynku 0,13	t t	 0 130	 0,130
				RAZEM	0,130
6		INSTALACJA WODOCIĄGOWA			
27	KNR-W 2- d.6.15 0112-03 analogia	Rurociągi z rur do instalacji sanitarnych polietylenowych łączonych przez złączniki zaciskowe lub równoważnych, na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o średnicy -32x4,0 mm 2	m m	 2 000	 2,000
				RAZEM	2,000
28	KNR-W 2- d.6.15 0112-01 analogia	Rurociągi z rur do instalacji sanitarnych polietylenowych łączonych przez złączniki zaciskowe lub równoważnych, na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o średnicy - 21x3,45 mm 2	m m	 2 000	 2,000
				RAZEM	2,000
29	KNR-W 2- d.6.15 0116-07	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 4	szt. szt.	 4 000	 4,000
				RAZEM	4,000
30	KNR-W 2- d.6.15 0116-06	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 3	szt. szt.	 3 000	 3,000
				RAZEM	3,000
31	KNR 2-15 d.6 0115-02	Baterie umywalkowe - czasowe 1	szt. szt.	 1 000	 1,000
				RAZEM	1,000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.6	KNR 2-15 0110-04	Próba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych (rurociągi o śr.do 65 mm) 12	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
7		INSTALACJA KANALIZACJI			
33 d.7	KNR-W 2- 15 0208-03	Rurociągi z rur kanalizacyjnych HT/PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3	m m	3 000	
				RAZEM	3,000
34 d.7	KNR-W 2- 15 0208-01	Rurociągi z HT/PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	m m	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.7	KNR-W 2- 15 0208-01	Rurociągi z rur kanalizacyjnych o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3,50	m m	3,500	
				RAZEM	3,500
36 d.7	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.7	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.7	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.7	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.7	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.7	kalk. własna	Wpięcie do isn. instalacji wewnętrznej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.7	kalk. własna	Wykucie bruzd poziomych; bruzdy w ścianach w posadzce (kanalizacja podposadzkowa) 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
43 d.7	kalk. własna	Zamurowanie/zaprawa bruzd 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
8		WENTYLACJA			
44 d.8	kalk. własna	Montaż wentylatora z wykonaniem podejścia na dach 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
45 d.9	kalk. własna	Oprawy z czujką ruchu np. TRILUX Limaro WD2 2ORS-840 ET 23.0 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
46 d.9	kalk. własna	Instalacja oświetlenia/zasilania urządzeń went. - przewody kabelkowe prowadzone w bruzdach 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000